



ในเครื่องรับงานและราคา
 งานช่างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังน้ำและระบบ
 ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของ บริษัท ภัควิวัฒน์ จำกัด 10 ระบบ
 บริษัท/ห้าง.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบสูบน้ำพลังงานและสถานีสูบน้ำ						
1.1	แม่เหล็กไฟฟ้าขนาด 250 วัตต์	12.00	แผง				
1.2	ชุดควบคุมตัดต่อระบบเพื่อเพิ่มสามารถไฟฟ้า 220ACV	1.00	ชุด				
1.3	ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ (Control Unit)	1.00	ชุด				
1.4	ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ	1.00	ระบบ				
1.5	ปั๊มน้ำแบบจุ่ม 1400 วัตต์	1.00	เครื่อง				
1.6	ท่อลงปั๊มสูบน้ำ UPVC SCH.80 ขนาด 1 1/4 นิ้ว	10.00	ท่อ				
1.7	สายสลิงสแตนเลส ขนาด 6 มม.	40.00	เมตร				
1.8	ชุดสายไฟ และอุปกรณ์เสริมประกอบระบบ	1.00	ชุด				
รวม (1)							
2	งานโครงสร้างเหล็ก						
2.1	เหล็กกล่องชุบสังกะสี ขนาด 50x50 มม. ทนไฟ 2.5 มม.	9.00	เส้น				
2.2	เหล็กกล่องชุบสังกะสี ขนาด 50x100 มม. ทนไฟ 2.5 มม.	2.00	เส้น				
2.3	เหล็กกล่องชุบสังกะสี ขนาด 100x100 มม. ทนไฟ 2.5 มม.	2.00	เส้น				
2.4	เหล็กทเหล็ก ขนาด 200x200 มม. ทนไฟ 4 มม.	6.00	แผ่น				
2.5	ทุกเหล็ก/น็อต คก.1.4 นิ้ว ยึดโครงสร้าง	1.00	กล่อง				
รวม (2)							
3	งานระบบประปา						
3.1	ท่อส่งน้ำ PVC Class 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	9.00	ท่อน				
3.2	ข้อต่อตรง PVC แบบหนา ขนาด 2 นิ้ว	8.00	ตัว				
3.3	ข้อต่อออง 90 องศา PVC แบบหนา ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ตัว				
3.4	ขนาดวัดน้ำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว				
รวม (3)							
4	งานโครงสร้างและรื้อ						
4.1	รื้อตะขอยางช่อง 2.0 นิ้ว ขนาดตลอด 3.0 มม.	22.00	ตร.ม.				
4.2	ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว ทนไฟ 2.0 มม.	4.00	เส้น				
4.3	ท่อเหล็ก ขนาด 1 1/2 นิ้ว ทนไฟ 2.0 มม.	9.00	เส้น				
4.4	ชุดอุปกรณ์ บานพับ สายย่น บานประตูเหล็ก	1.00	ชุด				
4.5	เหล็กทเหล็ก ขนาด 150x150 มม. ทนไฟ 6.0 มม.	11.00	แผ่น				
4.6	เหล็กทเหล็กยึดตัว ขนาด 40x40 มม. ทนไฟ 6.0 มม.	44.00	แผ่น				

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา
 งานจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังลมและอัตโนมัติ ซึ่งอยู่ 3 กิโลเมตร จำนวน 10 ระบบ
 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่.....
 บริษัท/ห้าง.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.7	เหล็กเสริมตอม่อ	4.00	เส้น						
				- เหล็กเส้นกลม RB 6	เส้น				
4.8	ตอม่อและพื้นคอนกรีต ขนาด 4 x 7 x 0.07 เมตร	1.96	ลบ.ม.						
				- คอนกรีต 1:2:4					
	- เหล็ก wire mesh 4 มม. (20x20 ซม.)	28.00	ตร.ม.						
				รวม (4)					
5	งานขุดเจาะบ่อบาดาล								
5.1	งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6" พร้อมทดสอบคุณภาพน้ำ	1.00	งาน						
5.2	คอนกรีตปิดบ่อน้ำบาดาล ขนาด 1.5x1.5x0.15 เมตร	0.35	ลบ.ม.						
				- คอนกรีต 1:2:4 (คอนกรีตผสมเสร็จจุกบ่อ 240 กก./ตร.ชม)					
	- ทรายหยาบ	0.16	ลบ.ม.						
	- เหล็กเส้นกลม RB 9	3.00	เส้น						
				รวม (5)					
รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น จำนวน 1 ระบบ (บาท)									
รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น จำนวน 10 ระบบ (บาท)									
คำนวณรายการ ค่าผันผวน ดอกเบี้ย กำไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)									
รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)									
รวมเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)									

ลงชื่อ.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 บริษัท/ตรา (ถ้ามี)