


ใบแจ้งปริมาณงานและราคา  
 ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระยะที่ 3 กิโลวัตต์ จำนวน 15 ระบบ  
 บริษัท/ห้าง.....  
 บริษัท/ห้าง.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์								
1.1	แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 250 วัตต์	12.00	แผง						
1.2	ชุดควบคุมตัดต่อระบบเพื่อไม่ให้สามารถให้ไฟฟ้า 220ACV	1.00	ชุด						
1.3	ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ (Control Unit)	1.00	ชุด						
1.4	ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ	1.00	ระบบ						
1.5	ปั๊มน้ำแบบจุ่ม 1400 วัตต์	1.00	เครื่อง						
1.6	ท่อลงปั๊มน้ำขนาด UPVC SCH.80 ขนาด 1 1/4 นิ้ว	10.00	ท่อน						
1.7	สายสลิงสแตนเลส ขนาด 6 มม.	40.00	เมตร						
1.8	ชุดสายไฟ และอุปกรณ์เสริมประกอบระบบ	1.00	ชุด						
<b>รวม (1)</b>									
2	งานโครงสร้างเหล็ก								
2.1	เหล็กกล่องชุบซิงค์ ขนาด 50x50 มม. ทน 2.5 มม.	9.00	เส้น						
2.2	เหล็กกล่องชุบซิงค์ ขนาด 50x100 มม. ทน 2.5 มม.	2.00	เส้น						
2.3	เหล็กกล่องชุบซิงค์ ขนาด 100x100 มม. ทน 2.5 มม.	2.00	เส้น						
2.4	เหล็กทเหล็ก ขนาด 200x200 มม. ทน 4 มม.	6.00	เส้น						
2.5	ท่อนเหล็ก/น็อต ศก. 1/4 นิ้ว สตีโครงสร้าง	1.00	กล่อง						
<b>รวม (2)</b>									
3	งานระบบประปา								
3.1	ท่อส่งน้ำ PVC Class 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	9.00	ท่อน						
3.2	ข้อต่อตรง PVC แบบหนา ขนาด 2 นิ้ว	8.00	ตัว						
3.3	ข้อต่องอ 90 องศา PVC แบบหนา ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ตัว						
3.4	ภาวตัวน้ำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว						
<b>รวม (3)</b>									
4	งานโครงสร้างและรั้ว								
4.1	รั้วตะข่ายช่อง 2.0 นิ้ว ขนาดตลอด 3.0 มม.	22.00	ตร.ม.						
4.2	ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว ทน 2.0 มม.	4.00	เส้น						
4.3	ท่อเหล็ก ขนาด 1 1/2 นิ้ว ทน 2.0 มม.	9.00	เส้น						
4.4	ชุดอุปกรณ์ บนมพื้น ลาย บนมประตูเหล็ก	1.00	ชุด						
4.5	เหล็กเหล็ก ขนาด 150x150 มม. ทน 6.0 มม.	11.00	แผ่น						
4.6	เหล็กเหล็กยึดรั้ว ขนาด 40x40 มม. ทน 6.0 มม.	44.00	แผ่น						

