

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ต. ตลาดเหนือ อ.เมือง จ. ภูเก็ต

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถนนและทางเท้า								
	งานบดอัดดินเดิม	847.00	ตร.ม.						
	ดินลูกรัง(ควมหลวม เพื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดด้วยเครื่องจักร)	338.00	ลบ.ม.						
	ค่าแรงงานปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดดินลูกรัง	211.00	ลบ.ม.						
	ทรายหยาบ	77.00	ลบ.ม.						
	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	123.00	ลบ.ม.						
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	865.00	ตร.ม.						
	เหล็กกลม RB 15	324.00	กก.						
	ขอบคันหิน	240.00	เมตร						
	งานขยายแนวเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	1.00	งาน						
	งานติดตั้งตู้ MDB.	1.00	ชุด						
	งานติดตั้งป้ายสำนักงาน(รายละเอียดตามแบบรูปรายการ)	1.00	ชุด						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานข้อ 1								
2	งานเสาธง สูง 12.00 ม.								
	งานโครงสร้าง								
	งานขุดดินและถมคืน	1.00	ลบ.ม.						
	เสาเข็ม คอร. 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	1.00	ลบ.ม.						
	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	1.00	ลบ.ม.						
	เหล็กกลม RB 6	5.00	กก.						
	เหล็กกลม RB 9	4.27	กก.						
	เหล็กข้ออ้อย DB 12	4.00	กก.						

ผู้เสนอราคา.....

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ต. ตลาดเหนือ อ.เมือง จ. ภูเก็ต แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ลวกผูกเหล็ก	0.50	กก.						
	ไม้แบบ	1.00	ตร.ม.						
	ตะปู	0.25	กก.						
	ก่ออิฐบล็อก	6.00	ตร.ม.						
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 4"	3.00	ม.						
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 5"	4.00	ม.						
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 6"	10.60	ม.						
	ข้อลด 6"-5"	1.00	อัน						
	ข้อลด 5"-4"	1.00	อัน						
	หัวเสาตรง 6"	3.00	อัน						
	หัวเสาตรง 4"	1.00	อัน						
	แกนยึดเสา	1.00	งาน						
	รอกเหล็ก Ø 1 1/2" รวมอุปกรณ์	1.00	ชุด						
	ธงชาติ 1.00 x 1.50 พร้อมเชือก	1.00	ชุด						
	งานทรายล้าง	3.00	ตร.ม.						
	งานฉาบและทาสี	1.00	ตร.ม.						
	งานบัวปูนปั้น	2.80	ม.						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานข้อ 2								
3	งานรั้ว								
	เสาเข็ม คอร. 0.15 x 0.15 x 4.00 ม.	13.00	ต้น						

ผู้เสนอราคา.....

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ต. ตลาดเหนือ อ.เมือง จ. ภูเก็ต

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขุดดินและถมดิน	21.00	ลบ.ม.						
	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	0.40	ลบ.ม.						
	คอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	5.00	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	44.00	ตร.ม.						
	ตะปู	11.00	กก.						
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6	118.00	กก.						
	RB 9	11.00	กก.						
	DB 12	300.00	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.						
	งานก่ออิฐบล็อก	11.00	ตร.ม.						
	งานฉาบแต่งร่องโชว์แนว 2 ด้าน	11.00	ตร.ม.						
	งานฉาบแต่งเสา,คาน,ทับหลัง	28.00	ตร.ม.						
	งานทาสี	45.00	ตร.ม.						
	งานแผงเหล็ก	32.00	ม.						รวมค่าแรงงาน
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานข้อ 3								
4	อาคารเก็บพัสดุ								
4.1	งานโครงสร้าง								

ผู้เสนอราคา.....

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ต. ตลาดเหนือ อ.เมือง จ. ภูเก็ต แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทดสอบชั้นดิน	1.00	จุด						
	เสาเข็ม คอร. 0.25 x 0.25 x 18.00 ม.	8.00	ต้น						
	งานขุดดินและถมคืน	53.00	ลบ.ม.						
	ทรายหยาบ	15.00	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.						
	คอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	16.00	ลบ.ม.						
	ไม้แบบ	96.00	ตร.ม.						
	ตะปู	24.00	กก.						
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6	112.00	กก.						
	RB 9	155.00	กก.						
	DB 12	492.00	กก.						
	DB 16	327.00	กก.						
	DB 20	334.00	กก.						
	ลวดผูกเหล็ก	42.60	กก.						
	แผ่นพื้น Hollow Core รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 500 กก./ตร.ม.	60.00	ตร.ม.						
	โครงหลังคา								
	เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	19.00	ท่อน						
	เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	13.00	ท่อน						

ผู้เสนอราคา.....

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ต. ตลาดเหนือ อ.เมือง จ. ภูเก็ต

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานก่ออิฐ	92.00	ตร.ม.						
	งานฉาบ	184.00	ตร.ม.						
	งานทาสี	184.00	ตร.ม.						
	หลังคากระเบื้องลอนคู่	59.36	ตร.ม.						
	หลังคากระเบื้องลอนคู่โปร่งแสง (หนา 0.8 มม.)	11.20	ตร.ม.						
	พื้นที่ดัดมันเรียบ	60.00	ตร.ม.						
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	60.00	ตร.ม.						
	บานประตู-หน้าต่าง								
	D 1	1.00	บาน						รวมค่าแรงงาน
	D 2	1.00	บาน						รวมค่าแรงงาน
	W 1	1.00	บาน						รวมค่าแรงงาน
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป	38.80	ม.						
4.3	ท่อระบายน้ำฝน PVC 4" Class 13.5	1.00	ท่อน						
	อุปกรณ์ยึดท่อ	1.00	งาน						
4.4	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	ตู้คอนโทรล	1.00	ชุด						
	สวิทช์เดี่ยว	5.00	ตัว						
	โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w ครอบอะครีลิก	3.00	ชุด						

ผู้เสนอราคา.....

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ต. ตลาดเหนือ อ.เมือง จ. ภูเก็ต แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	คอมไฟกึ่งติดผนัง	2.00	ชุด						
	งานเดินสายไฟฟ้าสวิตซ์และดวงคอม	10.00	จุด						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานข้อ 4								

หมายเหตุ -ราคาวัสดุใช้ตามราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (ภูเก็ต)
 -ค่าแรงใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558 กรมบัญชีกลาง
 -ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่องการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

ผู้เสนอราคา.....

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต (076) 216927

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต		
เจ้าของงาน	สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต		
แบบเลขที่	---		
ประมาณการตามแบบ	ปร.4	จำนวน	7 แผ่น
เสนอราคา	วันที่		

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ		1.3040		
	รวม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย...-.....%				
	-เงินประกันผลงานหัก....-....%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้....6...%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

--

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....-.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....-.....บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

(ลงชื่อ).....
(.....)

ผู้เสนอราคา

