

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งแล้งฤทศภัยในจังหวัด

เจ้าของ จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานออกแบบ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ตั้ง โครงการ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลเทพศิรี อำเภอหนองเรือ จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณการ

วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทดสอบดิน และทดสอบวัสดุ	10,000.00	1.3082	13,082.00	เงินล่วงหน้า 0%
2	งานฐานรากถึงเก็บน้ำ คสล.	31,059.93	1.3082	40,632.60	เงินประกัน 10%
3	งานถึงเก็บน้ำ คสล.	71,508.00	1.3082	93,546.77	ดอกเบี้ย 6%
4	งานก่อสร้างโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	8,999.50	1.3082	11,773.15	ค่าภาษี 7%
5	งานก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กถักพร้อมปูพื้นหิน	27,248.05	1.3082	35,645.89	F = 1.3082
6	งานก่อสร้างป้ายโครงการ	3,526.86	1.3082	4,613.84	
7	งานติดตั้งท่อระบบสูบน้ำ ท่อระบบกระจายน้ำ พร้อมวาล์วควบคุม	25,791.71	1.3082	33,740.72	
8	งานระบบไฟฟ้า	18,904.20	1.3082	24,730.47	
9	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล แบบบ่อปิด ขนาด 6 นิ้ว	160,000.00	1.3082	209,312.00	
10	งานจัดซื้อครุภัณฑ์	111,550.00	1.07	119,358.50	
	รวม เป็นเงิน			586,435.94	
สรุป	ประมาณราคา (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			586,000.00	บาท

(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน)
นายช่างเทคนิคอาวุโส

(นายศิริวรรณ วสันต์บั้งมิ่ง)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวจรินทนา เชื้อสะอาด
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดราคางานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาชุมแสง หมู่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1

จำนวน 10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	งานทดสอบดิน และทดสอบวัสดุ								
	1.1 ทดสอบดิน ด้วยวิธี Standard Penetration Test (SPT.)	1.00	จุด	-	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	กรมโยธาฯ
	1.2 ทดสอบวัสดุ ทดสอบปูน	1.00	งาน	-	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	กรมโยธาฯ
	รวม (2)				0.00		10,000.00	10,000.00	

[Handwritten signature]

(นายอนุรักษ์ หอดุงเนิน) (นายศิริวรรณ วสันต์บั้งมี)

นายช่างเทคนิคอาวุโส

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวจรินทร์นา เซอสะอาด

นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

[Handwritten signature]

รายละเอียดราคาก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาชุมแสง หมู่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบ ปร.4


แผ่นที่ 2

จำนวน 10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	บาท	
2	งานก่อสร้างฐานรากยังเก็บน้ำ คสธ.									
	2.1 งานขุดดิน	2.30	ลบ.ม.	-	0.00	125.00	287.50	287.50	287.50	
	2.2 ทราซหยาบรองพื้น	0.57	ลบ.ม.	545.17	310.75	91.00	51.87	362.62	362.62	
	2.3 คอนกรีตหยาบรองพื้น อัตราส่วน 1 : 3 : 5	0.57	ลบ.ม.	1,542.06	878.97	398.00	226.86	1,105.83	1,105.83	
	2.4 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./คร.ซม.	2.30	ลบ.ม.	2,193.00	5,043.90	391.00	899.30	5,943.20	5,943.20	
	2.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	0.86	ตร.ม.	560.00	481.60	133.00	114.38	595.98	595.98	
	2.6 เหล็กเสริมพื้น wire mesh 6 มม.@0.20 ม.	11.52	ตร.ม.	60.00	691.20	5.00	57.60	748.80	748.80	
	2.7 เสาเข็ม คสธ. ซีพีเอ็ม ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 4 เมตร	32.00	ต้น	560.00	17,920.00	128.00	4,096.00	22,016.00	22,016.00	
	รวม (1)				25,326.42		5,733.51	31,059.93	31,059.93	



(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน) (นายศิริวรรณ วสันต์บั้งมี)
นายช่างเทคนิคอาวุโส นายช่างเทคนิคชำนาญงาน


นางสาวจรินทนา เชื้อสะอาด
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดราคางานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยดำเนินการ สำนักงนพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านนาชุมแสง หมู่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบ ปร.4


แผ่นที่

จำนวน

3

10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	บาท	
3	งานตั้งเก็บน้ำ คสล.									
	3.1 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากดินราง ชั้น 3 ศก.1.50 ม. ฮาว 1.00 ม.	14.00	ท่อน	3,271.03	45,794.42	327.00	4,578.00	50,372.42		
	3.2 งานปูนฉาบ									
	3.2.1 งานฉาบปูนภายนอกและภายในถึง	131.88	ตร.ม.	0.00	0.00	82.00	10,814.16	10,814.16		
	- ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 50 กก.	52.00	ถุง	105.00	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00		
	- ทราย	3.95	ลบ.ม.	545.17	2,153.42	0.00	0.00	2,153.42		
	3.3 ผ่า คสล. ศก.1.50 ม. หนา 6 ซม.	2.00	ฝ่า	981.00	1,962.00	98.00	196.00	2,158.00		
	3.4 ผ่ากีด คสล. ขนาด 0.30x0.30 เมตร	2.00	ฝ่า	250.00	500.00	25.00	50.00	550.00		
	รวม (3)				55,869.84			71,508.00		



(นายอนุรักษ์ ทอสุงเงิน) (นายศิริวรรณ วสันต์บั้งมี)
นายช่างเทคนิคอาวุโส นายช่างเทคนิคชำนาญสูงฯ



นางสาวจรินทนา เพื่อสะอาด
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดราคางานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบูรณาการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขึ้นเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยดำเนินการ: สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านนาชุมแสง หมู่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 4

จำนวน 10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	บาท	
4	งานก่อสร้างโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์									
4.1	ทรายหยาบ	0.25	ลบ.ม.	545.17	136.29	91.00	22.75	159.04		
4.2	คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 1 : 3 : 5	0.25	ลบ.ม.	1,542.06	385.52	398.00	99.50	485.02		
4.3	เหล็กเส้นกลมที่วรีเย็บ RB 6 mm. SR 24 หรือ มอก.	2.00	เส้น	45.54	91.08	41.00	82.00	173.08		
4.4	เหล็กเส้นกลมที่วรีเย็บ RB 9 mm. SR 24 หรือ มอก.	1.00	เส้น	95.90	95.90	41.00	41.00	136.90		
4.5	เหล็กตัวซี 100x50x20 มม.x2.3 มม.	14.50	เมตร	109.91	1,593.70	41.00	594.50	2,188.20		
4.6	เหล็กตัวซี 75x45x15 มม.x2.3 มม.	20.00	เมตร	77.06	1,541.20	35.00	700.00	2,241.20		
4.7	เหล็ก PLATE 300x300x9 มม.	4.00	แผ่น	181.26	725.04	22.00	88.00	813.04		
4.8	น็อตชนิด PLATE L-BOLT 19 มม. ยาว 0.30 ม.	16.00	ตัว	106.60	1,705.60	25.00	400.00	2,105.60		
4.9	น็อตชนิด โครงสร้างพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	150.00	150.00	75.00	75.00	225.00		
4.10	สีรองพื้น โลหะ ขนาด 3.785 ลิตร	0.50	กระป๋อง	324.30	162.15	100.00	50.00	212.15		
4.11	สีน้ำพลาสติกภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร	0.50	กระป๋อง	420.56	210.28	100.00	50.00	260.28		
	รวม (4)				6,796.75			8,999.50		



(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน) (นายศิริวรรณ วสันต์บั้งชัย)
 นายช่างเทคนิคอาวุโส นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



นางสาวจันทนา เชื้อสะอาด
 นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดราคากลางก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด


สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยดำเนินการ สำนักงานช่างจังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาชุมแสง หมู่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบ ป.ร.4
แผ่นที่ 5
จำนวน 10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	บาท	
5	งานก่อสร้างรั้วค้ำเข้เหล็กพร้อมปูพื้นหิน									
	5.1 ทราซซาย	0.50	ลบ.ม.	545.17	272.59	91.00	45.50	318.09		
	5.2 คอนกรีตหยาบมอดอัดแน่น อัตราส่วน 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	1,542.06	1,542.06	398.00	398.00	1,940.06		
	5.3 ท่อเหล็กกลมผิวดำ สก. 2 นิ้ว หนา 2.5 มม.	28.00	เมตร	104.17	2,916.76	95.00	2,660.00	5,576.76		
	5.4 ท่อเหล็กกลมผิวดำ สก. 1 1/2 นิ้ว หนา 2.5 มม.	84.00	เมตร	83.33	6,999.72	70.00	5,880.00	12,879.72		
	5.5 ค้ำเข้เหล็ก ขนาด 1 1/2 นิ้ว ลวดเบอร์ 10 ความสูง 1.00 เมตร	28.00	เมตร	110.00	3,080.00	20.00	560.00	3,640.00		
	5.6 บานพับเหล็ก-กลอนประตู	1.00	งาน	150.00	150.00	75.00	75.00	225.00		
	5.7 น็อตยึดกรอกริ้ว ขนาด 10 มม.	1.00	งาน	150.00	150.00	75.00	75.00	225.00		
	5.8 สี่เหลี่ยม โดนะ ขนาด 3.785 ดิคร	1.00	กระป๋อง	324.30	324.30	50.00	50.00	374.30		
	5.9 สีนํ้าพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ดิคร	2.00	กระป๋อง	420.56	841.12	50.00	100.00	941.12		
	5.10 หินย้อย เบอร์ 2	2.00	ลบ.ม.	514.00	1,028.00	50.00	100.00	1,128.00		
	รวม (5)				17,304.55			27,248.05		



(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน) (นายศิริวรรณ วสันต์บั้งมี)
นายช่างเทคนิคอาวุโส นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



นางสาวกรรณิมา เชื้อสะอาด
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดราคางานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
 สถานีก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาชุมแสง หมู่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 6

จำนวน 10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	บาท	
6	งานก่อสร้างป้ายโครงการ									
	6.1 ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	545.17	54.52	91.00	9.10	63.62		
	6.2 คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 1 : 3 : 5	0.10	ลบ.ม.	1,542.06	154.21	398.00	39.80	194.01		
	6.3 ท่อเหล็กกลมตีค่า ๓๓.๒ มม.	6.00	เมตร	104.17	625.02	95.00	570.00	1,195.02		
	6.4 เหล็กฉาก 30 x 30 x 2.3 มม.	12.00	เมตร	30.00	360.00	9.00	108.00	468.00		
	6.5 เหล็กเส้นเรียบค่า 1.20 ม. X 2.40 ม. หน้า 1.40 มม.	1.00	เส้น	520.00	520.00	150.00	150.00	670.00		
	6.6 สลักฝังพื้นโลหะ ขนาด 3.785 ดิטר	0.25	กระป๋อง	324.30	81.08	100.00	25.00	106.08		
	6.7 สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ดิטר	0.25	กระป๋อง	420.56	105.14	100.00	25.00	130.14		
	6.8 ค่าติดตั้งข้อความ	1.00	งาน	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00		
	รวม (6)				2,399.96		1,126.90	3,526.86		



(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน)
 นายช่างเทคนิคอาวุโส



(นางสาวจรีนทนา เชื้อสะอาด)
 นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน:

รายละเอียดรายงานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขึ้นเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

สถานีก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานในการ ดำเนินงานหลังงานจ้างของบักอู

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาชุมแสง หมู่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบ ป.ร.4


แผ่นที่ 7

จำนวน 10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	บาท	
7	งานติดตั้งระบบท่อสูบน้ำ-ระบบท่อจ่ายน้ำ มาตรการวัดน้ำและวาล์วควบคุม									
	7.1 ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 13.5 (ภายในบ่อน้ำบาดาล)	70.00	เมตร	55.37	3,875.90	40.00	2,800.00	6,675.90		
	7.2 ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (จากปากบ่อน้ำถึงถังเก็บน้ำ ท่อน้ำถัน ท่อน้ำทิ้ง)	21.00	เมตร	35.74	750.54	40.00	840.00	1,590.54		
	7.3 เช็ควาล์ว ทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	520.00	520.00	40.00	40.00	560.00		
	7.4 มาตรการวัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว (มอก.1021-2534)	1.00	ตัว	8,500.00	8,500.00	200.00	200.00	8,700.00		
	7.5 ประตูน้ำ ทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	4.00	ตัว	550.00	2,200.00	200.00	800.00	3,000.00		
	7.6 อุปกรณ์ประกอบ ข้อต่อ ข้องอ ขึ้นๆ (50% ของราคาท่อ)	1.00	งาน	795.27	795.27	270.00	270.00	1,065.27		
	7.7 ถวดตึงดินเตนเลส ขนาด 6 มม.	70.00	เมตร	55.00	3,850.00	5.00	350.00	4,200.00		
	รวม (7)				20,491.71		5,300.00	25,791.71		



(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน)
นายช่างเทคนิคอาวุโส



นางสาวจรินทร์นา เชื้อสะอาด
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดราคางานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาชุมแสง หมู่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 8


จำนวน 10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	บาท	
8	งานระบบไฟฟ้า									
	8.1 ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า									
	- ตู้โลหะ ชนิดกั้นน้ำ ฝาด้านบนเปิด 2 ชั้น	1.00	ตู้	2,100.00	2,100.00	420.00	420.00	2,520.00		
	- Circuit Breaker ชนิด 1P กระแสตรง	1.00	ตัว	580.00	580.00	174.00	174.00	754.00		
	- Circuit Breaker ชนิด 1P กระแสสลับ	1.00	ตัว	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00		
	- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge protection)	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	260.00	260.00	1,560.00		
	- อุปกรณ์เลือกการทำงาน (Selector switch)	1.00	ชุด	340.00	340.00	68.00	68.00	408.00		
	- สายไฟ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง ในการประกอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	944.00	944.00	-	-	944.00		
	8.2 สายไฟฟ้า ชนิด VCT 3x6 sq.mm. (จากตู้ควบคุมถึงเครื่องสูบน้ำ)	50.00	เมตร	146.00	7,300.00	26.00	1,300.00	8,600.00		
	8.3 สายไฟฟ้า ชนิด VCT 3x2.5 sq.mm. (จากตู้ควบคุมถึงกั้นน้ำ)	18.00	เมตร	79.40	1,429.20	12.00	216.00	1,645.20		
	8.4 ท่อ พีวีซี 1/2 นิ้ว (สำหรับร้อยสายไฟฟ้าเดินบนดิน)	13.00	เมตร	11.00	143.00	20.00	260.00	403.00		
	8.5 ท่อ เอชดีพีอี 1 นิ้ว PEX6 (สำหรับร้อยสายไฟฟ้าเดิน ใต้ดิน)	15.00	เมตร	22.00	330.00	18.00	270.00	600.00		
	8.6 ชุดอุปกรณ์สายดิน									
	- แท่งเหล็กสายดิน ชนิด 106 หุ้มด้วยทองแดง สก. 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร พร้อมหัวเข้าสาย	1.00	แท่ง	540.00	540.00	120.00	120.00	660.00		
	- สายทองแดงเปลือยตีเกลียว ขนาด 25 sq.mm.	2.00	เมตร	120.00	240.00	25.00	50.00	290.00		
	รวม (8)				15,646.20			18,904.20		



(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน) (นายศิริวรรณ วสันต์บังม)

นายช่างเทคนิคอาวุโส นายช่างเทคนิคชำนาญงาน



นางสาวจรินทร์นา เชื้อสะอาด

นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดรายการก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาสุขแซง หมู่ 1 ตำบลนาสุขแซง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	บาท	บาท	
9	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล แบบบ่อเปิด ขนาด 6 นิ้ว	100.00	เมตร	1,600.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	กรมบัญชีกลาง
	9.1 ค่าแรงพร้อมค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบตามรูปแบบ									
	รวม (9)				160,000.00			160,000.00	160,000.00	

(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน) (นายศิริวรรณ วสันต์บังงม)
 นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวจิรนา เชื้อสะอาด
 วิศวกรรมการพลังงานปฏิบัติการ

