สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งแลอุทกภัยในจังหวัด

เจ้าของ จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานออกแบบ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบวลำภู

สถานที่ตั้ง โครงการ บ้านวังสามหาบ หมู่ที่ 8 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณการ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทดสอบดิน และทดสอบวัสดุ	10,000.00	1.3082	13,082.00	เงินล่วงหน้า 0%
2	งานฐานรากถังเก็บน้ำ คสล.	31,059.93	1.3082	40,632.60	เงินประกัน 10%
3	งานถังเก็บน้ำ คสล.	71,508.00	1.3082	93,546.77	ดอกเบี้ย 6%
4	งานก่อสร้างโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	8,999.50	1.3082	11,773.15	ค่าภาษี 7%
5	งานก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กถักพร้อมปูพื้นหิน	27,248.05	1.3082	35,645.89	F = 1.3082
6	งานก่อสร้างป้ายโครงการ	3,526.86	1.3082	4,613.84	
7	งานติดตั้งท่อระบบสูบน้ำ ท่อระบบกระจายน้ำ พร้อมวาลว์ควบคุม	25,791.71	1.3082	33,740.72	
8	งานระบบไฟฟ้า	18,904.20	1.3082	24,730.47	
9	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล แบบบ่อปิด ขนาด 6 นิ้ว	160,000.00	1.3082	209,312.00	
10	งานจัดซื้อครุภัณฑ์	111,550.00	1.07	119,358.50	
	รวม เป็นเงิน			**586,435.94**	
สรุป	**ประมาณราคา (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)**			**586,000.00**	บาท

(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน)
นายช่างเทคนิคอาวุโส

(นายศิริวรรธน์ วสันต์บ้งงิ้ม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวจรินทนา เชื้อสะอาด
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดราคางานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู แผ่นที่ 1

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหนองบัวลำภู จำนวน 10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสามหาบ หมู่ 8 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
1	งานทดสอบดิน และทดสอบวัสดุ								
	1.1 ทดสอบดิน ด้วยวิธี Standard Pentration Test (SPT.)	1.00	จุด	-	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	กรมโยธาฯ
	1.2 ทดสอบวัสดุ ทดสอบปูน	1.00	งาน	-	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	กรมโยธาฯ
	รวม (2)				0.00		10,000.00	10,000.00	

(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน)
นายช่างเทคนิคอาวุโส

(นายศิริวรรธน์ วสันต์บ้งงิ้ม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวจรินทนา เชื้อสะอาด
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดราคางานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู แผ่นที่ 2

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหนองบัวลำภู จำนวน 10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสามหาบ หมู่ 8 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
2	งานก่อสร้างฐานรากถังเก็บน้ำ คสล.								
	2.1 งานขุดดิน	2.30	ลบ.ม.	-	0.00	125.00	287.50	287.50	
	2.2 ทรายหยาบรองพื้น	0.57	ลบ.ม.	545.17	310.75	91.00	51.87	362.62	
	2.3 คอนกรีตหยาบรองพื้น อัตรส่วน 1 : 3 : 5	0.57	ลบ.ม.	1,542.06	878.97	398.00	226.86	1,105.83	
	2.4 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	2.30	ลบ.ม.	2,193.00	5,043.90	391.00	899.30	5,943.20	
	2.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	0.86	ตร.ม.	560.00	481.60	133.00	114.38	595.98	
	2.6 เหล็กเสริมพื้น wire mesh 6 มม.@0.20 ม.	11.52	ตร.ม.	60.00	691.20	5.00	57.60	748.80	
	2.7 เสาเข็ม คสล. สี่เหลี่ยม ขนาด 0.15x0.15 ม. ยาว 4 เมตร	32.00	ต้น	560.00	17,920.00	128.00	4,096.00	22,016.00	
	รวม (1)				25,326.42		5,733.51	31,059.93	

(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน)
นายช่างเทคนิคอาวุโส

(นายศิริวรรธน์ วสันต์บ้งงิ้ม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวจรินทนา เชื้อสะอาด
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดราคางานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู แผ่นที่ 3

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหนองบัวลำภู จำนวน 10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสามหาบ หมู่ 8 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
3	งานถังเก็บน้ำ คสล.								
	3.1 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก.1.50 ม. ยาว 1.00 ม.	14.00	ท่อน	3,271.03	45,794.42	327.00	4,578.00	50,372.42	
	3.2 งานปูนฉาบ								
	3.2.1 งานฉาบปูนภายนอกและภายในถัง	131.88	ตร.ม.	0.00	0.00	82.00	10,814.16	10,814.16	
	- ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 50 กก.	52.00	ถุง	105.00	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	
	- ทราย	3.95	ลบ.ม.	545.17	2,153.42	0.00	0.00	2,153.42	
	3.3 ฝา คสล. ศก.1.50 ม. หนา 6 ซม.	2.00	ฝา	981.00	1,962.00	98.00	196.00	2,158.00	
	3.4 ฝาปิด คสล. ขนาด 0.30x0.30 เมตร	2.00	ฝา	250.00	500.00	25.00	50.00	550.00	
	รวม (3)				55,869.84			71,508.00	

(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน)
นายช่างเทคนิคอาวุโส

(นายศิริวรรธน์ วสันต์บ้งงิ้ม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวจรินทนา เชื้อสะอาด
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดราคางานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสามหาบ หมู่ 8 ตำบลเทพศิริ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 4

จำนวน 10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
4	งานก่อสร้างโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	4.1 ทรายหยาบ	0.25	ลบ.ม.	545.17	136.29	91.00	22.75	159.04	
	4.2 คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 1 : 3 : 5	0.25	ลบ.ม.	1,542.06	385.52	398.00	99.50	485.02	
	4.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 mm. SR 24 หรือ มอก.	2.00	เส้น	45.54	91.08	41.00	82.00	173.08	
	4.4 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm. SR 24 หรือ มอก.	1.00	เส้น	95.90	95.90	41.00	41.00	136.90	
	4.5 เหล็กตัวซี 100x50x20 มม.x2.3 มม.	14.50	เมตร	109.91	1,593.70	41.00	594.50	2,188.20	
	4.6 เหล็กตัวซี 75x45x15 มม.x2.3 มม.	20.00	เมตร	77.06	1,541.20	35.00	700.00	2,241.20	
	4.7 เหล็ก PLATE 300x300x9 มม.	4.00	แผ่น	181.26	725.04	22.00	88.00	813.04	
	4.8 น็อตยึด PLATE L-BOLT 19 มม. ยาว 0.30 ม.	16.00	ตัว	106.60	1,705.60	25.00	400.00	2,105.60	
	4.9 น็อตยึดโครงสร้างพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	150.00	150.00	75.00	75.00	225.00	
	4.10 สีรองพื้นโลหะ ขนาด 3.785 ลิตร	0.50	กระป๋อง	324.30	162.15	100.00	50.00	212.15	
	4.11 สีน้ำพลาสติกภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร	0.50	กระป๋อง	420.56	210.28	100.00	50.00	260.28	
	รวม (4)				6,796.75			8,999.50	

(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน)
นายช่างเทคนิคอาวุโส

(นายศิริวรรธน์ วสันต์บังงิ้ม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวจรินทนา เชื้อสะอาด
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดราคางานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสามหาบ หมู่ 8 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 5

จำนวน 10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
5	งานก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กถักพร้อมปูพื้นหิน								
	5.1 ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	545.17	272.59	91.00	45.50	318.09	
	5.2 คอนกรีตหยาบบดอัดแน่น อัตราส่วน 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	1,542.06	1,542.06	398.00	398.00	1,940.06	
	5.3 ท่อเหล็กกลมผิวดำ ศก. 2 นิ้ว หนา 2.5 มม.	28.00	เมตร	104.17	2,916.76	95.00	2,660.00	5,576.76	
	5.4 ท่อเหล็กกลมผิวดำ ศก. 1 1/2 นิ้ว หนา 2.5 มม.	84.00	เมตร	83.33	6,999.72	70.00	5,880.00	12,879.72	
	5.5 ตาข่ายเหล็กถัก ขนาด 1 1/2 นิ้ว ลวดเบอร์ 10 ความสูง 1.00 เมตร	28.00	เมตร	110.00	3,080.00	20.00	560.00	3,640.00	
	5.6 บานพับเหล็ก-กลอนประตู	1.00	งาน	150.00	150.00	75.00	75.00	225.00	
	5.7 น็อตยึดกรอบรั้ว ขนาด 10 มม.	1.00	งาน	150.00	150.00	75.00	75.00	225.00	
	5.8 สีรองพื้นโลหะ ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง	324.30	324.30	50.00	50.00	374.30	
	5.9 สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร	2.00	กระป๋อง	420.56	841.12	50.00	100.00	941.12	
	5.10 หินย่อย เบอร์ 2	2.00	ลบ.ม.	514.00	1,028.00	50.00	100.00	1,128.00	
	รวม (5)				17,304.55			27,248.05	

(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน)
นายช่างเทคนิคอาวุโส

(นายศิริวรรธน์ วสันต์บ้งงิ้ม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวจรินทนา เชื้อสะอาด
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดราคางานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู แผ่นที่ 6

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหนองบัวลำภู จำนวน 10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสามหาบ หมู่ 8 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
6	งานก่อสร้างป้ายโครงการ								
	6.1 ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	545.17	54.52	91.00	9.10	63.62	
	6.2 คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 1 : 3 : 5	0.10	ลบ.ม.	1,542.06	154.21	398.00	39.80	194.01	
	6.3 ท่อเหล็กกลมผิวดำ ศก. 2 นิ้ว หนา 2.5 มม.	6.00	เมตร	104.17	625.02	95.00	570.00	1,195.02	
	6.4 เหล็กฉาก 30 x 30 x 2.3 มม.	12.00	เมตร	30.00	360.00	9.00	108.00	468.00	
	6.5 เหล็กแผ่นเรียบดำ 1.20 ม. X 2.40 ม. หนา 1.40 มม.	1.00	แผ่น	520.00	520.00	150.00	150.00	670.00	
	6.6 สีรองพื้นโลหะ ขนาด 3.785 ลิตร	0.25	กระป๋อง	324.30	81.08	100.00	25.00	106.08	
	6.7 สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร	0.25	กระป๋อง	420.56	105.14	100.00	25.00	130.14	
	6.8 ค่าสติกเกอร์ข้อความ	1.00	งาน	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
	รวม (6)				2,399.96		1,126.90	3,526.86	

(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน)
นายช่างเทคนิคอาวุโส

(นายศิริวรรธน์ วสันต์บ้งงิ้ม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวจรินทนา เชื้อสะอาด
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดราคางานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู แผ่นที่ 7

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหนองบัวลำภู จำนวน 10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสามหาบ หมู่ 8 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
7	งานติดตั้งระบบท่อสูบน้ำ-ระบบท่อจ่ายน้ำ มาตรวัดน้ำและวาล์วควบคุม								
	7.1 ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 13.5 (ภายในบ่อน้ำบาดาล)	70.00	เมตร	55.37	3,875.90	40.00	2,800.00	6,675.90	
	7.2 ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (จากปากบ่อน้ำถึงถังเก็บน้ำ ท่อน้ำล้น ท่อน้ำทิ้ง)	21.00	เมตร	35.74	750.54	40.00	840.00	1,590.54	
	7.3 เช็ควาล์ว ทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	520.00	520.00	40.00	40.00	560.00	
	7.4 มาตรวัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว (มอก.1021-2534)	1.00	ตัว	8,500.00	8,500.00	200.00	200.00	8,700.00	
	7.5 ประตูน้ำ ทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	4.00	ตัว	550.00	2,200.00	200.00	800.00	3,000.00	
	7.6 อุปกรณ์ประกอบ ข้อต่อ ข้องอ อื่นๆ (50% ของราคาท่อ)	1.00	งาน	795.27	795.27	270.00	270.00	1,065.27	
	7.7 ลวดสลิงสแตนเลส ขนาด 6 มม.	70.00	เมตร	55.00	3,850.00	5.00	350.00	4,200.00	
	รวม (7)				20,491.71		5,300.00	25,791.71	

(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน)
นายช่างเทคนิคอาวุโส

(นายศิริวรรธน์ วสันต์บังงึ้ม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวจรินทนา เชื้อสะอาด
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดราคางานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู แผ่นที่ 8

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหนองบัวลำภู จำนวน 10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสามหาบ หมู่ 8 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
8	งานระบบไฟฟ้า								
	8.1 ชุดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า								
	- ตู้โลหะ ชนิดกันน้ำ ฝาด้านหน้าเปิด 2 ชั้น	1.00	ตู้	2,100.00	2,100.00	420.00	420.00	2,520.00	
	- Circuit Breaker ชนิดไฟกระแสตรง	1.00	ตัว	580.00	580.00	174.00	174.00	754.00	
	- Circuit Breaker ชนิดไฟกระแสสลับ	1.00	ตัว	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
	- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge protection)	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	260.00	260.00	1,560.00	
	- อุปกรณ์เลือกการทำงาน (Selector switch)	1.00	ชุด	340.00	340.00	68.00	68.00	408.00	
	- สายไฟ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองในการประกอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	944.00	944.00	-	-	944.00	
	8.2 สายไฟฟ้า ชนิด VCT 3x6 sq.mm. (จากตู้ควบคุมถึงเครื่องสูบน้ำ)	50.00	เมตร	146.00	7,300.00	26.00	1,300.00	8,600.00	
	8.3 สายไฟฟ้า ชนิด VCT 3x2.5 sq.mm. (จากตู้ควบคุมถึงถังเก็บน้ำ)	18.00	เมตร	79.40	1,429.20	12.00	216.00	1,645.20	
	8.4 ท่อ พีวีซี.เหลือง ศก. 1/2 นิ้ว (สำหรับร้อยสายไฟฟ้าเดินบนดิน)	13.00	เมตร	11.00	143.00	20.00	260.00	403.00	
	8.5 ท่อ เอชดีพีอี ศก. 1 นิ้ว PN6 (สำหรับร้อยสายไฟฟ้าเดินใต้ดิน)	15.00	เมตร	22.00	330.00	18.00	270.00	600.00	
	8.6 ชุดอุปกรณ์สายดิน								
	- แท่งหลักสายดิน ชนิดโลหะหุ้มด้วยทองแดง ศก. 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร พร้อมหัวเข้าสาย	1.00	แท่ง	540.00	540.00	120.00	120.00	660.00	
	- สายทองแดงเปลือยตีเกลียว ขนาด 25 sq.mm.	2.00	เมตร	120.00	240.00	25.00	50.00	290.00	
	รวม (8)				15,646.20			18,904.20	

(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน)
นายช่างเทคนิคอาวุโส

(นายศิริวรรธน์ วสันต์บ้งงิ้ม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวจรินทนา เชื้อสะอาด
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดราคางานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสามหาบ หมู่ 8 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 9

จำนวน 10

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
9	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล แบบบ่อปิด ขนาด 6 นิ้ว								
	9.1 ค่าแรงพร้อมค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบตามรูปแบบ	100.00	เมตร	1,600.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	กรมบัญชีกลาง
	รวม (9)				160,000.00			160,000.00	

(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน)
นายช่างเทคนิคอาวุโส

(นายศิริวรรธน์ วสันต์บ้งงิ้ม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวจรินทนา เชื้อสะอาด
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

รายละเอียดราคางานก่อสร้าง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง: ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู แผ่นที่ 10

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพลังงานจังหนองบัวลำภู จำนวน 10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังสามหาบ หมู่ 8 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา บาท	จำนวนเงิน บาท	บาท	
10	งานจัดซื้อครุภัณฑ์								
	10.1 เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำลึก (Submers Pump) ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า	1.00	เครื่อง	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
	10.2 ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม ไม่น้อยกว่า 2.500 Wp.	2,500.00	วัตต์	21.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	
	7.2 ท่อ พีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ระบบกระจายน้ำ)	1,375.00	เมตร	22.00	30,250.00	0.00	0.00	30,250.00	
	รวม (9)							111,550.00	

(นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน)
นายช่างเทคนิคอาวุโส

(นายศิริวรรธน์ วสันต์บ้งงิ้ม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

นางสาวจรินทนา เชื้อสะอาด
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ